

Аннотация к СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»

Авторский коллектив СП 73.13330.2012 осуществил разработку данного нормативного документа с целью актуализации СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» и внедрения на объектах капитального строительства новых технологий и материалов для монтажа внутренних санитарно-технических систем.

В результате работы по актуализации СНиП 3.05.01-85 были достигнуты следующие цели:

1. отменены устаревшие технологии и материалы
2. введены современные термины и определения элементов и видов работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем
3. даны определения строительной готовности для осуществления строительно-монтажных работ внутренних санитарно-технических систем
4. дано описание технологии заготовительных работ для внутренних санитарно-технических систем
5. дано описание технологии монтажных работ
6. определен обновленный порядок испытания, наладки и сдачи в эксплуатацию внутренних санитарно-технических систем

В ходе разработки СП 73.13330.2012 авторский коллектив, основываясь на практическом многолетнем опыте производства монтажных работ внутренних санитарно-технических систем, счел необходимым внести следующие концептуальные изменения:

1. запрещено применение сварных трубопроводов из оцинкованных труб
2. дано описание современных видов соединения трубопроводов
3. отменено применение асбоцементных коробов для систем вентиляции и кондиционирования
4. даны описания современных методов изготовления и соединения воздуховодов
5. даны описания современных технологий ведения работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем

При актуализации СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» были учтены и скорректированы необходимые мероприятия для сдачи систем в эксплуатацию, формы и требования к рабочей документации, а именно:

1. уточнены методы испытания трубопроводных систем
2. уточнены методы индивидуальных испытаний систем вентиляции и кондиционирования
3. определен порядок и параметры пуско-наладочных работ систем водоснабжения, кондиционирования и вентиляции зданий
4. уточнены формы актов приемки и сдачи работ
5. уточнены ответственные за приемку и контроль работ
6. уточнены параметры контроля качества выполненных работ

Текст окончательной редакции свода Правил СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» был рассмотрен и одобрен специалистами строительно-монтажных организаций, участвующих в системе саморегулирования, техническим комитетом по стандартизации № 465 «Строительство» и Комитетом по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений Национального объединения строителей.